CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Sur
Área Regional de Ingeniería y Mantenimiento ARIM
Teléfono: 2222-0081 / Fax: 2222-3869

DRSSCS-ING-0326-19
14 de junio 2019

Licenciado
Luis Diego Fernández Monge
Administrador financiero
Área de Salud Los Santos

Asunto: Aclaración trabajos a realizarse para el mantenimiento preventivo y correctivo en EBAIS de Santa María de Dota

En relación con el epígrafe se realizada aclaración a las observaciones realizadas en visita al sitio realizada el día 13 de junio del año en curso.

A. Instalación de cielo raso cuarto de datos.

Se deberá de instalar en toda la sección cielo raso de acuerdo al apartado 7.2 de las especificaciones técnicas.

B. Piso servicios sanitarios.

Con relación a la calidad, color y dimensiones exigidas, para lo cual y si así lo dispone la administración local del centro de salud se colocara porcelanato de 30*30 cm igual o superior al 60BS23 color beige, (Presentar muestras para la escogencia final) diseño a escoger por la administración, que cumpla la norma ISO 13006, resistente a la abrasión profunda, resistencia mecánica a la flexión y carga de ruptura, resistencia al choque térmico, resistencia a la fricción, resistencia al agrietado, con un índice de resistencia al desgaste (PEI grado 4 o 5).

C. Enchape servicios sanitarios.

Se deberá de eliminar el enchape de todas las paredes de los servicios sanitarios, adicional se deberá de tratar la superficie con mortero acabado igual o superior al MD 450, casa fabricante Sur. Posterior realizar procedimiento total de pintura de acuerdo al enunciado 7.6 Pintura paredes interiores.

D. Cerramiento de ventanas cuarto de datos.

Se deberá de eliminar la ventaneria y sellar los ductos de acuerdo a lo indicado en el apartado 7.3 Canceles de Yeso (permabase), la sección total corresponde a 4.20 m^2 a ambas caras, adicional se deberá de pintar toda la superficie que corresponde al área de pared en ambos lados

Atentamente,

GERARDO ENRIQUE OROZCO MASIS (FIRMA)
Firmado digitalmente por GERARDO ENRIQUE OROZCO MASIS (FIRMA)
Fecha: 2019.06.14 12:13:15 -06'00'

Ing. Gerardo Orozco Masis

Ingeniero civil
Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Sur -Área Regional de Ingeniería y Mantenimiento