



Ciudad Quesada, 25 de junio de 2013  
DRSSRHN-UGBS-0529-2013

Master  
Ramsés Román Sanchez  
Jefe  
Área de Comunicación Digital  
C.C.S.S.

Estimado master:

**ASUNTO: Aviso N°1, Aclaraciones al Cartel de la Licitación Abreviada 2013LA-000005-2499, para publicar en la WEB Institucional.**

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE SERVICIOS DE SALUD REGIÓN HUETAR NORTE**  
**LICITACIÓN ABREVIADA 2013LA-000005-2499**

La Dirección Regional de Servicios de Salud Huetar Norte de la Caja Costarricense de Seguro Social debidamente autorizada, les comunica las siguientes aclaraciones que resultaron de la visita al sitio efectuada el 24 de junio de 2013, a las 11:00 horas, en el Área de Salud Guatuso, para la contratación de Mejoras Área de Salud Guatuso (EBAIS San Rafael I y II).

**Aclaraciones:**

Con fundamento en el Oficio DRSSRHN-ARIM-261-2013, suscrito por al Arq. Yessenia Arce Araya en calidad de Jefatura del Área Regional de Ingeniería y Mantenimiento se hace de conocimiento a los interesados las siguientes aclaraciones:

1. Se aclara que en el Área de Laboratorio es necesario demoler murete que se encuentra dentro del recinto de tomas de muestras, para dar más espacio en la parte interna y completar la pared liviana existente.
2. Bajar 2 unidades de aire acondicionado que se encuentran en la cubierta de techo y colocarlas en la acera del costado izquierdo del edificio.
3. Se aclara que los bajantes son en PVC tal como se indica en las especificaciones técnicas SDR41.
4. Las precintas a reparar serán en fibrocemento de 10 mm.
5. Se aclara que hay que reparar tramo de forro de pared de fibrolit de 0.61 m de altura por 1.22 de largo en costado derecho del acceso principal del edificio.
6. Se aclara que de las precintas a reparar son las siguientes:  
Toda la precinta del costado izquierdo y el costado derecho del edificio, además aleros en salas de espera, en total son 124 mil, cambio de escalerilla y material de precinta.  
Además tramo de material precinta en mal estado de 9 mil en acceso principal.
7. Se aclara que las reparaciones de los aleros deben contemplarse en total 60 m<sup>2</sup> de cambio de piezas del costado izquierdo del edificio, aleros internos de la salas de espera, y aleros en fachada principal.



**Caja Costarricense de Seguro Social**  
**Dirección Regional de Servicios de Salud Región Huetar Norte**  
**Unidad Gestión de Bienes y Servicios**  
**Teléfono 2460-35-53 / Fax 2460-21-81**

---

8. En los baños del personal se aclara que se deben de eliminar los lavatorios y dejar únicamente uno de pedestal en la parte exterior, además ampliar los buques de las puertas a 85 cm y colocar las dos puertas de 0.80 cm.
9. A solicitud de la administración activa se requiere correr pared de consultorio del EBAIS de Palenque Margarita 0,45 cm hacia la bodega existente para ampliar el espacio.
10. No se cambiaran los lavatorios del laboratorio, únicamente hay que correr uno hacia posición indicada.
11. Contemplar pintura de techo y estructura de acceso principal y de parqueo de carros, además de pintura de estructura metálica de parqueo de motos.
12. Se aclara que si consideran necesario los interesados pueden pasar a la oficina del ARIM y solicitar los planos en PDF de la instalación eléctrica original del edificio y del detalle de la estructura metálica.
13. Se aclara que en el cartel por un error se indicó la reparación de 15 patas de la estructura metálica principal del edificio, sin embargo se deben de considerar únicamente la reparación de 2 unidades.

**Se les recuerda que la recepción y apertura de ofertas se realizará el 19 de julio de 2013 a las 11:00 horas.**

Sin otro particular suscribe.

Atentamente,

Lic. Geiner Brenes García.  
Unidad Gestión de Bienes y Servicios

📎 *Expediente 2013LA-000005-2499.*  
*Dr. Gustavo Zeledón Donzo, Director Regional, DRSSRHN.*  
*Lic. Bolívar Hidalgo Navarro, Administrador, DRSSRHN.*  
*Archivo*