




PLANTA DE DISTRIBUCION ARQUITECTONICA DEL LABORATORIO

ESCALA 1 : 25



NOTAS:  
1. PARA EL L1 Y L2 EL CABLEADO SERA CLASE B, ESTILO B.  
2. PARA EL L2 EL CABLEADO SERA CLASE B, ESTILO Y.  
3. REGLA DE ETIQUETADO: 00-LC-1



SIMBOLOGÍA SISTEMA ALARMA CONTRA INCENDIO

	SENSOR DE HUMO FOTOELECTRICO, MODELO SD-651 DE NOTIFIER. INCLUYE BASE B610LP.
	SENSOR DE TEMPERATURA, MODELO HD-600 DE NOTIFIER. INCLUYE BASE B401B.
	ESTACION NORMAL. MODELO NBG-12 DE NOTIFIER, A 1.2 m.s.n.p.t.
	LUZ ESTROBOSCOPICA Y SIRENA. MODELO P2415 DE NOTIFIER A 2.40 m.s.n.p.t.
	TUBERIA EMT, UL DE 13 mmØ CON 1 CABLE TFF CALIBRE #16. LAZO DE SEÑALIZACION.
	TUBERIA EMT, UL DE 13 mmØ CON 1 CABLE TIPO E2522S DE GENERAL CABLE CAROL. LAZO DE SEÑALIZACION.
	PANEL DE CONTROL DEL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO. MODELO SFP-2404 DE NOTIFIER.
	RESISTENCIA DE FIN DE LINEA A 1.2 m.s.n.p.t. EN CAJA DE 4"x4".

PROPIETARIO.  
**CAJACOSTARRICENSEDE  
SEGUROSOCIAL**

CEDULA JURIDICA No. 4-000-042147



PROFESIONAL RESPONSABLE  
DISEÑO DE PLANOS  
NOMBRE: ARQ. PAULA ARCE MADRIGAL

FIRMA: \_\_\_\_\_ N° DE REGISTRO: A-16179

PROFESIONAL RESPONSABLE  
ADMINISTRACION DEL PROYECTO  
NOMBRE: ARQ. PAULA ARCE MADRIGAL

FIRMA: \_\_\_\_\_ N° DE REGISTRO: A-16179

PROYECTO.  
**PLANTAEUBICACION  
AREADESALUDECARIARI  
OBRASVARIASAREALIZAR**

PROVINCIA CANTON DISTRITO  
7° LIMON 2° POCOCI 5° CARIARI

INFORMACION REGISTRO PUBLICO  
PROPIETARIO:

# CATASTRO:  
SITAS:  
DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORA: SISTEMA AUTOCAD

OPERADOR: JLEANDRO

# MOD DESCRIPCION FECHA


CONTENIDO:  
PLANTA DE DISTRIBUCION DE ACCESO A AREA  
DE SALUD EXISTENTE

FECHA: AGOSTO 2020 LAMINA 1229