

**RIPSSHA-UCA-074- 2021**

8 de marzo de 2021

Señores

**PROVEEDORES**

Licitación Abreviada

Nº 2021LA-000001-2699

Estimados señores:

**ASUNTO: “RESPUESTA A LAS ACLARACIONES AL CARTEL DE LA LICITACIÓN ABREVIADA 2021LA-000001-269 COMPRA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DE EBAIS DE GAVILAN VALLE LA ESTRELLA”**

Saludos cordiales. Con base en el proceso de Licitación Abreviada Nº 2021LA-000001-2699, **COMPRA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DE EBAIS DE GAVILAN VALLE LA ESTRELLA**” y en atención al oficio Nº ARIM-037-2021 suscrito por la Arq. Paula Arce Madrigal, Coordinadora ARIM e Ing. Grace Foulkes Blanco, Ingeniera Civil, mediante el cual atendieron las solicitudes de aclaración posibles oferentes, se transcriben dicho oficio, que a la letra dice;

*“1. Se colocará piso sanitario anti microbial grado hospitalario sistema sanitario 6 mm, anti microbial SL PM 152 AM como se indica en especificaciones técnicas en las áreas correspondientes a:*

- Consultorio medico
- Inyectables
- Lavado de materiales
- Curaciones sépticas
- Curaciones asépticas
- Vacunación
- Inhaloterapia
- Enfermería, preconsulta, observación
- Cuarto multiuso
- Entrega de medicamentos

*2. Para las áreas de los pisos de servicios sanitarios se colocará el sistema sanitario anti microbial del sistema deco flakes antibacterial recubrimiento decorativo de hojuelas plásticas como se indica en especificaciones técnicas.*

*3. En paredes de los servicios sanitarios se colocará el sistema PM 250 V AB antibacterial como se indica en especificaciones técnicas por lo tanto se deberá de obviar la indicación de enchape de azulejo indicado en la lámina de cortes (Lamina 9/63).*

*4. Todos los pisos indicados deberán de quedar a un mismo nivel.*

- 
5. *Se adjunta la lámina ARQUI-2-DIST en donde se corrigen los tipos de pisos a colocar. (Sustituir la lámina anterior y toma esta para lo correspondiente)*
  6. *Se adjunta la lámina ST-3-CORTES, en donde se indica que el tipo de cubierta a utilizar es la indicada en el cartel AR. CUBIERTA, AR MATERIALES DE TECHO, sistema igual o superior al distribuido por CINDU, COVERIB 1000.*
  7. *Se adjunta la lámina ARQUI-3-ZONIF en donde se indica la ubicación de los dos tipos de pavimentos señalados en la lámina ST-5-DETALLES. (Sustituir la lámina anterior y tomar esta para lo correspondiente)*
  8. *En toda la huella del edificio y de los edificios exteriores, se deben excavar 1.50 m de suelo y ser sustituidos por lastre compactado según la recomendación del estudio de suelos y la nota en la lámina ST-2-CIM. Para el caso de las aceras y rampas indicadas en la lámina ST-5-DETALLES, esta sustitución será de 0.80 m de espesor.*
  9. *Las losas de contrapiso del edificio principal serán de 0.20 m de espesor, malla en varilla # 3, sobre el mismo relleno de excavación mencionado anteriormente (es decir, 1.30 m de lastre bajo las losas de contrapiso) y concreto con resistencia a la compresión a los 28 días de 250 kg/cm<sup>2</sup>.*
  10. *El detalle de contrapiso señalado en la lámina ST-7-DETALLES, corresponde al contrapiso de los edificios exteriores y contará con espesor de lastre de 1.35 m.*
  11. *Los puntos 1 y 2 de Consultores en Arquitectura e Ingeniería no son necesarios para la presentación de la oferta.*
  12. *La apertura no tendrá variación de fecha.*

Atentamente,

**DIRECCION DE RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD**

**Licda. Yirlany Cruz Cruz**  
**Coordinadora UCA**

YCC/wen

Anexos: Láminas ARQUI-2-DIST / ST-3-CORTES / ARQUI-3-ZONIF

Fc: Arq. Paula Arce Madrigal, Coordinadora ARIM - DRIPSSHA  
Ing. Grace Foulkes Blanco, Ingeniera Civil - DRIPSSHA  
Ing. Christian Serrano Jiménez, Ingeniero Electromecánico - DRIPSSHA  
Ing. Oscar Meza Guzman, Ingeniero Mantenimiento Industrial - DRIPSSHA  
Bach. Néstor A. López Contreras, Centro de Gestión de Informática - DRIPSSHA  
Licda. Kricia Valverde Rodríguez, Jefatura, Centro de Gestión de Informática - DRIPSSHA  
Expediente 2021LA-000001-2699